

PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/16 - Serviço de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Tristão Gonçalves 912, Bairro Centro, Fortaleza-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QT	VU S BDI ARRED	VU C BDI ARRED	TOTAL S/ BDI ARRED	BDI	TOTAL C/ BDI ARRED
1			ITENS BÁSICOS							
1.1	T24	TR7	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS	UN	1,00	182,03	229,32	182,03	47,29	229,32
1.2	T19	TR7	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÊS	3,00	8908,16	11.222,51	26.724,48	6.943,02	33.667,53
2			SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA							
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1.1	COTAÇÃO	TR7	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	MÊS	3,00	369,68	465,72	1.109,04	288,12	1.397,16
2.1.2	COTAÇÃO	TR7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	UND	4,00	395,25	497,94	1.581,00	410,74	1.991,76
2.1.3	COTAÇÃO	TR7	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	MÊS	3,00	404,55	509,65	1.213,65	315,31	1.528,95
2.1.4	COTAÇÃO	TR7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO MANUAL COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	UND	4,00	455,70	574,09	1.822,80	473,56	2.296,36
2.1.5	73804/001	SINAPI/CEF	PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	400,00	18,02	22,70	7.208,00	1.872,99	9.080,00
2.1.6	PROPRIA	TR7	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	1600,00	10,04	12,66	16.064,00	4.175,09	20.239,00
2.1.7	PROPRIA	TR8	INSPEÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO A PERCUSSÃO	M2	1900,00	2,07	2,61	3.933,00	1.033,72	4.966,00
2.1.8	COTAÇÃO	TR7	ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE CERÂMICA	PT	111,60	111,60	140,60	6.696,00	1.739,62	8.436,00
2.1.9	85397	SINAPI/CEF	RETRADA DE AZULEJOS COLADOS	M2	500,00	15,08	19,00	7.540,00	1.959,49	9.500,00
2.1.10	C2539	SEINFRA/CE	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAS A GRANEL	M3	3,00	47,67	60,06	145,01	37,16	180,18
2.1.11	CO702	SEINFRA/CE	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2,00	13,61	17,14	27,22	7,07	34,28
2.1.12	C2533	SEINFRA/CE	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2,00	18,38	23,15	36,76	9,55	46,30
2.2			REVESTIMENTOS DE PAREDES							
2.2.1	C431	SEINFRA/CE	CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ATÉ 10 x10 DECORATIVA PARA PARDE	M2	500,00	73,09	92,08	36.545,00	9.494,22	46.040,00
3			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO							
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
3.1.1	4740	ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADERO - LOCAÇÃO MENSAL - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2/MÊS	400,00	5,70	7,18	2.280,00	592,44	2.872,00
3.1.2	73804	SINAPI/CEF	PROTEÇÃO DE FACHADA TELA POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	450,00	18,02	22,70	8.109,00	2.107,12	10.215,00
3.1.3	PROPRIA	TR7	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA	M2	450,00	10,04	12,66	4.518,00	1.174,24	5.692,00
3.1.4	C2539	SEINFRA/CE	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAS A GRANEL	M3	3,00	47,67	60,06	145,01	37,16	180,18
3.2			IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO							
3.2.1	73753/001	SINAPI/CEF	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GORRADO (ESP.0,8 mm) INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E= 3mm	M2	56,00	65,84	82,95	3.687,04	957,95	4.645,20
3.2.2	C2222	SEINFRA/CE	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO REYBOND	M2	56,00	442,83	557,88	24.798,48	6.442,83	31.241,28
3.3			RECUPERAÇÃO PORRO DE GESSO							
3.3.1	C4294	SEINFRA/CE	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	60,00	43,06	54,23	2.583,60	671,20	3.255,00
3.3.2	88494	SINAPI/CEF	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, LIMA DEMAÔ	M2	60,00	10,73	13,52	643,80	167,29	811,20
3.3.3	88486	SINAPI/CEF	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO.	M2	60,00	7,77	9,78	466,20	121,05	588,80
4			SERVIÇOS FINAIS							
4.1	C1628	SEINFRA/CE	LIMPEZA GERAL	M2	150,00	7,76	9,77	1.164,00	302,26	1.465,50
TOTAL										
DUZENTOS MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS.										

FORTALEZA, 06 DE OUTUBRO DE 2016.

Janilly Maria Melo Silva
 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
 11.102.201/0001-36
 JANILLY MARIA MELO SILVA
 ENG. CIVIL - CREA/CE-16164-D

Carlos Alexandre
 CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA
 11.102.201/0001-36
 JEAN CARLOS SOUSA ALEXANDRE
 SÓCIO ADMINISTRADOR